Compte rendu du TP GNS3 – BTS1


Rédigé par : Louay CHARNI

Encadré par : Monsieur GNADJRO



1. Création de l'infrastructure réseau


La première phase du TP a consisté à concevoir une infrastructure réseau virtuelle à l'aide du logiciel GNS3. Trois sites ont été simulés : Paris, Saclay et Toulouse, chacun représentant une entité distincte d'une entreprise répartie sur plusieurs localisations. Ces sites ont été reliés entre eux via des routeurs et des commutateurs, formant une topologie réseau structurée. L'objectif principal était de reproduire une architecture réaliste avec des réseaux segmentés, mais interconnectés, à l'aide de VLANs.




2. Configuration des ports et des VLANs

Une fois l'infrastructure établie, l'attribution des ports sur les switchs a été réalisée pour associer chaque port au VLAN correspondant. Chaque site disposait de plusieurs VLANs (utilisateurs, imprimantes, administration, etc.). Les ports destinés aux terminaux ont été configurés en mode access, tandis que ceux servant à l'interconnexion entre équipements ont été mis en trunk, permettant ainsi de transporter plusieurs VLANs sur un seul lien. Cette configuration est essentielle dans un réseau d'entreprise pour garantir la bonne circulation des données segmentées.

PARIS:



SACLAY:



TOULOUSE:

```
T-SW
                                  × | ①
3, changed state to up
*Dec 22 10:47:23.824: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet3/
0, changed state to up
Dec 22 10:47:23.833: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet3/
1, changed state to up
*Dec 22 10:47:23.838: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet3/
2, changed state to up
*Dec 22 10:47:23.847: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Ethernet3/
3, changed state to up
-SW#shw vlan
% Invalid input detected at '^' marker.
T-SW#sh vlan
VLAN Name
                                                       Ports
     default
                                                       Et2/3, Et3/0, Et3/1, Et3/2
Et3/3
    ingenieur
    labo
                                                       Et0/3, Et1/0
30
10
    admin
1002 fddi-default
                                           act/unsup
1003 token-ring-default
                                           act/unsup
1004 fddinet-default
                                           act/unsup
1005 trnet-default
                                           act/unsup
VLAN Type SAID
                        MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
1 enet 100001
20 enet 100020
30 enet 100030
40 enet 100040
1002 fddi 101002
                         1500
1500
1500
1500
1500
1500
1003 tr
            101003
1004 fdnet 101004
                         1500
                                                          ieee -
 --More--
```

3. Encapsulation et paramétrage des trunks

L'encapsulation dot1q a été appliquée aux interfaces trunk afin de permettre la transmission correcte des trames VLAN entre les commutateurs. Chaque lien trunk a été configuré pour prendre en charge les VLANs requis sur chaque site, avec, si nécessaire, la définition d'un VLAN natif. Des erreurs fréquentes comme des mauvais mappages de VLAN ou des configurations de trunks incorrectes ont nécessité des ajustements et vérifications régulières.

```
Router(config) #interface fa0/0.1
Router(config-subif) #encapsulation dot1Q 20
Router(config-subif) #ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-subif) #no shutdown
Router(config-subif) #exit
```

4. Configuration du DHCP par VLAN

Après avoir établi la connectivité réseau, un serveur DHCP a été installé pour affecter automatiquement les adresses IP aux hôtes de chaque VLAN. Des plages d'adresses ont été définies par VLAN et intégrées dans la configuration du serveur. Cette étape a permis de vérifier la communication entre le serveur DHCP et les clients connectés, confirmant que la segmentation logique fonctionnait comme prévu.

```
Router(config)#ip dhcp pool Saclay
Router(dhcp-config)#network 223.168.20.0 255.255.255.(
Router(dhcp-config)#dns
Router(dhcp-config)#dns-server 10.0.0.253
Router(dhcp-config)#dom
Router(dhcp-config)#domain-name jetengine-idf.com
```

5. Vérification de l'adressage IP sur les postes

Pour tester la distribution des adresses IP, des PC virtuels ont été connectés aux différents VLANs via GNS3 ou VMware. Chaque poste a correctement reçu une adresse IP correspondant à sa plage VLAN. Des tests de connectivité, comme des pings vers le serveur et entre les machines, ont validé la bonne configuration du réseau et du service DHCP.

